

Data de referência 19-jun-17

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Bom Retiro

Empreendimento

Revitalização da Praça Dom Daniel

N° do contrato

1026127-53/2015-0

Programa

TURISMO

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
1	PLACA DE OBRA								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,50	307,70	25,92	387,46	968,65	SINAP	74209/001
2	MURETAS DE CONTENÇÃO								
2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO ATE 2,00M PROFU	m³	28,98	2,55	25,92	3,21	93,03	SINAP	79480
2.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO FUNDACAO C/ REAPROV. 10 X.	m²	290,45	22,10	25,92	27,83	8.083,22	SINAP	74007/001
2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL AÇO CA 60 - 4,2MM	kg	9,99	7,50	25,92	9,44	94,31	SINAP	92767
2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL AÇO CA 60 - 5,0MM	kg	553,41	10,45	25,92	13,16	7.282,88	SINAP	92775
2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL AÇO CA 50 - 6,3MM	kg	2.085,21	9,65	25,92	12,15	25.335,30	SINAP	92776
2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL AÇO CA 50 - 8,0MM	kg	636,37	8,87	25,92	11,17	7.108,25	SINAP	92777
2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL AÇO CA 50 - 10,0MM	kg	2.244,96	6,92	25,92	8,71	19.553,60	SINAP	92778
2.8	CONCRETO FCK 20MPA - PREPARO MECANICO EM BETONEIRA	m³	135,48	256,00	25,92	322,36	43.673,33	SINAP	94970
2.9	REVESTIMENTO PEDRA FERRO TIPO PALITO Ñ SERRADA	m²	95,00	102,81	25,92	129,46	12.298,70		COMPOSIÇÃO 01
3	PERGOLADOS								
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA EM TERRA COMPAC. - ATÉ 1,00M PROF	m³	2,52	46,93	25,92	59,09	148,91	SINAP	93358
3.2	FORMA TÁBUA MADEIRA P/ CONCRETO C/ REAPROV.10X	m²	45,36	22,10	25,92	27,83	1.262,37	SINAP	74007/001
3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL AÇO CA 60 - 5,0MM	kg	54,36	10,45	25,92	13,16	715,38	SINAP	92775
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL AÇO CA 50 - 6,3MM	kg	37,98	9,65	25,92	12,15	461,46	SINAP	92776
3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL AÇO CA 50 - 8,0MM	kg	81,18	8,87	25,92	11,17	906,78	SINAP	92777
3.6	CONCRETO FCK 20MPA - PREPARO MECANICO EM BETONEIRA	m³	3,11	256,00	25,92	322,36	1.002,54	SINAP	94970
3.7	PEÇA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO APAREL. 5X12CM	m	79,20	23,47	25,92	29,55	2.340,36		COMPOSIÇÃO 02
3.8	PEÇA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO APAREL. 8X15CM	m	25,90	28,05	25,92	35,32	914,79		COMPOSIÇÃO 03
3.9	CHAPISCO APLICADO EM DE CONCRETO C/ COLHER. TRAÇO 1:3	m²	33,07	2,77	25,92	3,49	115,41	SINAP	87878
3.10	MASSA ÚNICA, PARA PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 1,0MM	m²	33,07	14,57	25,92	18,35	606,83	SINAP	87548
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
4.1	CURVA 135° P/ ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO 50MM	unid	1,00	25,70	25,92	32,36	32,36	SINAP	2630
4.2	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 2"	m	9,20	19,95	25,92	25,12	231,10	SINAP	21134
4.3	CAIXA PASSAG 50X50X50 C/ TAMP A FERRO PADRÃO CELESC	unid	1,00	430,61	25,92	542,22	542,22		COMPOSIÇÃO 10
4.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	unid	17,00	119,60	25,92	150,60	2.560,20	SINAP	83446
4.5	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMAND.ILUMINACAO EXTER. 220V/1000W	unid	17,00	24,45	25,92	30,79	523,43	SINAP	83399
4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A	unid	1,00	20,26	25,92	25,51	25,51	SINAP	93659
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 1,0 KV	unid	785,00	7,10	25,92	8,94	7.017,90	SINAP	91933
4.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")	m	233,90	6,64	25,92	8,36	1.955,40	SINAP	91836
4.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1")	m	124,00	8,45	25,92	10,64	1.319,36	SINAP	91864
4.10	LUMINÁRIA 04PET. C/ LAMP VAP. METAL. 250W C/ REATOR/SUORTE	unid	17,00	536,00	25,92	674,93	11.473,81		PESQUISA 12
4.11	POSTE CÔNICO RETO EM AÇO - ALT. 7,00M - Ø inf. 125mm	unid	17,00	607,00	25,92	764,33	12.993,61		PESQUISA 11
4.12	HASTE COPERWELD C/ CONECTOR	unid	17,00	39,32	25,92	49,51	841,67		83485
5	DRENAGEM								

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Bom Retiro

Empreendimento

Revitalização da Praça Dom Daniel

Nº do contrato

1026127-53/2015-0

Programa

TURISMO

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
5.1	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 COM TAMPA	unid	16,00	128,10	25,92	161,30	2.580,80	SINAP	83447
5.2	TUBO DRENO CORRUG. FLEXIV. PERFUR EM POLIETILENO DN 100	m	111,17	3,85	25,92	4,85	539,17	SINAP	38052
5.3	TUBO DRENO CORRUG. FLEXIV. PERFUR EM POLIETILENO DN 150	m	96,48	7,90	25,92	9,95	959,98	SINAP	38053
5.4	TUBO DRENO CORRUG. FLEXIV. PERFUR EM POLIETILENO DN 200	m	43,23	13,60	25,92	17,13	740,53	SINAP	38054
6	ESCADAS DE CONCRETO								
6.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL AÇO CA 60 - 5,0MM	kg	21,06	10,45	25,92	13,16	277,15	SINAP	92775
6.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL AÇO CA 50 - 6,3MM	kg	54,54	9,65	25,92	12,15	662,66	SINAP	92776
6.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL AÇO CA 50 - 8,0MM	kg	83,88	8,87	25,92	11,17	936,94	SINAP	92777
6.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL AÇO CA 50 - 12,5MM	kg	362,95	5,85	25,92	7,37	2.674,94	SINAP	92779
6.5	CONCRETO FCK 20MPA - PREPARO MECANICO EM BETONEIRA	m³	10,62	256,00	25,92	322,36	3.423,46	SINAP	94970
7	RAMPAS E ESCADAS DE BLOCOS CONCRETO								
7.1	PAVER 10X20CM CINZA- 6CM EM RAMPAS	m²	21,56	48,66	25,92	61,27	1.320,98		COMPOSIÇÃO 13
7.2	PAVER 20X20CM PODOTATIL VERMELHO- 6CM EM RAMPAS	m²	0,81	63,66	25,92	80,16	64,93		COMPOSIÇÃO 12
7.3	PAVER 10X20CM CINZA- 6CM EM ESCADAS	m²	26,88	48,66	25,92	61,27	1.646,94		COMPOSIÇÃO 13
7.4	MEIO-FIO CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12*	m	44,00	13,44	25,92	16,92	744,48	SINAP	4059
8	PISOS								
8.1	MEIO-FIO CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12*	m	370,10	13,44	25,92	16,92	6.262,09	SINAP	4059
8.2	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAV. PAVER 10X20CM CINZA- 6CM	m²	463,61	48,66	25,92	61,27	28.405,38		COMPOSIÇÃO 13
8.3	EXECUÇÃO PISO PAVER 20X20CM PODOTATIL VERMELHO- 6CM	m²	45,68	63,66	25,92	80,16	3.661,71		COMPOSIÇÃO 12
8.4	EXECUÇÃO DE PISO COM LAJOTA EXISTENTE	m²	190,30	18,66	25,92	23,50	4.472,05		COMPOSIÇÃO 17
8.5	PISO DE AREIA MEDIA - ESPES 5CM	m²	547,51	2,36	25,92	2,97	1.626,10	SINAP	370
9	PINTURA								
9.1	FUNDO SELADOR SOBRE REBOCO - 1 DEMÃO	m²	310,70	1,72	25,92	2,17	674,22	SINAP	88415
9.2	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA NA COR AREIA - 02 DEMÃOS	m²	310,70	8,38	25,92	10,55	3.277,89	SINAP	73415
9.3	PINTURA COM IMPREGNANTE HIDROREPELENTE	m²	38,84	20,85	25,92	26,25	1.019,55		COMPOSIÇÃO 15
10	PAISAGISMO								
10.1	GRAMA SÃO CARLOS - LEIVAS	m²	64,11	9,70	25,92	12,21	782,78	SINAP	85179
10.2	MUDAS ARBUSTIVAS - HORTENCIA	unid.	16,00	5,50	25,92	6,93	110,88		PESQUISA 16
10.3	MUDAS DE ÁRVORES	unid.	20,00	86,40	25,92	108,79	2.175,80	SINAP	73967/002
10.4	MUDAS DE FLORES - 20 UNID./M²	m²	76,71	34,04	25,92	42,86	3.287,79		COMPOSIÇÃO 16
11	EQUIPAMENTOS								
11.1	BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 4,00X5,00M	unid.	1,00	547,08	25,92	688,88	688,88		COMPOSIÇÃO 04
11.2	BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 3,00X4,00M	unid.	1,00	475,92	25,92	599,28	599,28		COMPOSIÇÃO 05
11.3	BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 2,00M	unid.	4,00	119,96	25,92	151,05	604,20		COMPOSIÇÃO 06
11.4	BANCO DE FERRO E MADEIRA	unid.	1,00	604,72	25,92	761,46	761,46		COMPOSIÇÃO 07
11.5	MESA JOGOS AÇO E GRANITO	Conj.	2,00	1.047,22	25,92	1.318,66	2.637,32		COMPOSIÇÃO 08
11.6	LIXEIRA DE AÇO E MADEIRA	Unid.	6,00	446,79	25,92	562,60	3.375,60		COMPOSIÇÃO 09

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de Bom Retiro
Empreendimento Revitalização da Praça Dom Daniel
Nº do contrato 1026127-53/2015-0 **Programa** TURISMO

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
TOTAL							253.478,61		

Responsável técnico _____ **Responsável técnico** _____ 19-jun-17
 pelos itens: pelos itens: Elisiane Grudtner - CAU A17346-8 RRT5835321 Data
BDI 25,92%

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F Exclusivamente outras fontes

