

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO-SC

Av. Major Generoso, 19-Centro-Bom Retiro-SC

OBRA: PROTEÇÃO DE MARGENS EM GABIÕES**LOCAL: CAMPO NOVO-BOM RETIRO-SC**

Bom Retiro 30, de Novembro de 2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	SINAPI OUT.17	Descrição	Quant.	Un	UNITÁRIO	TOTAL
1		EXECUÇÃO DE GABIÃO				
1.1	83336	Escavação mecânica para acerto de taludes, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica	882,00	m³	3,73	3.289,86
1.2	92744	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo seixo rolado, de gravidade , com gaiolas de comprimento igual a 5 metros, altura do muro de até 4,0 metros- Fornecimento e execução.	336,00	m³	201,00	67.536,00
1.3	92756	Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 23 cm, enchimento com pedra tipo seixo rolado-Fornecimento e execução.	480,00	m³	101,98	48.950,40
1.4	73881/001	Execução de dreno com manta geotextil 200g/m2.	649,54	m²	3,85	2.500,74
1.5	9537	Limpeza Final da obra	300,00	m²	2,41	723,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTO DOS GABIÕES						123.000,00

Edésio Alexandre Alves Julio

Eng. Civil Crea 026768-0

OBS: TABELA SINAPI-OUT/2017 - NÃO DESONERADO