

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO-SC

Av. Major Generoso, 19-Centro-Bom Retiro-SC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM PEÇAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO

DIMENSÕES: 9,0m comprim. X 2,40m larg. X 2,40m altura

Bom Retiro 30 de Novembro de 2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	CODIGO	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unitario	BDI %	Preço Unitario	TOTAL
1		EXECUÇÃO DE GALERIA						
1.1	65000	DEINFRA-SC Escavação mecânica para obras de arete correntes-1ª categoria	108,00	m³	14,52	28,00	18,59	2.007,24
	52100	DEINFRA-SC Remoção de solos moles	142,00	m³	18,53	28,00	23,72	3.368,01
1.2	73902/001	SINAPI Camada drenante com brita 3	26,00	m³	106,67	28,00	136,54	3.549,98
1.3	95593	SINAPI Armadura média e grossa	146,00	kg	10,26	28,00	13,13	1.917,39
1.4	73923	SINAPI Piso de concreto para apoio das aduelas de concreto, com espessura de 20cm	7,20	m³	508,55	28,00	650,94	4.686,80
1.5	92744	SINAPI Aduelas de concreto pre-moldado de 2,40x2,40x1,0m, transporte e colocação	9,00	und	3.820,00	28,00	4.889,60	44.006,40
1.6	92756	SINAPI Laje de concreto sobre as aduelas de concreto, que será usada como pista de rolamentos com 15 cm de espessura com malha de aço 12x12cm diâmetro 8 mm.	3,24	m³	470,00	28,00	601,60	1.949,18
1.7	72950	DEINFRA-SC Boca para BSTC D=200cm Tipo DER/SC-Normal	1,00	und	3.231,78	28,00	4.136,68	4.136,68
1.8	93368	SINAPI Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica(capacidade de caçamba:0,8m³./Potência: 111HP), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 1,5 a 3, com solo (sem substituição),de 1ª categoria em locais de baixo nível de interferência.	286,00	m³	11,96	28,00	15,31	4.378,32
TOTAL GERAL ORÇAMENTO DOS GABIÕES								70.000,00

Edésio Alexandre Alves Julio

Eng. Civil Crea 026768-0

OBS: TABELA SINAPI-OUT/2017- NÃO DESONERADO