

PREFEITURA DE BOM RETIRO-SC

AV. MAJOR GENEROSO, 19-CENTRO-BOM RETIRO-SC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE RIO PAPUAM-PAPUAM-BOM RETIRO-SC

DIMENSÕES: 10,0m comprim. X 5,00m largura

BOM RETIRO 30 DE NOVEMBRO DE 2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	CODIGO	Descrição	Quant.	Unid.	Custo Unitario	BDI	%	Preço Unitário	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	12,00	M²	422,34		28,00	540,60	6.487,14
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA 2,00x3,00M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	6,00	M²	301,58		28,00	386,02	2.316,13
1.3	74077/003	LOCALIZAÇÃO DE OBRA	50,00	M²	5,15		28,00	6,59	329,60
1.4	6500	ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A CATEGORIA	216,00	M²	14,52		28,00	18,59	4.014,49
1.5	92265	FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	64,40	M²	64,53		28,00	82,60	5.319,34
1.6	90500	ESCORAMENTO DE MADEIRA(CIMBRAMENTO)	22,00	M²	83,74		28,00	107,19	2.358,12
1.7	45310	ARMADURA ACO CA-60 FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO	745,60	KG	9,32		28,00	11,93	8.894,71
1.8	45305	ARMADURA ACO CA-50 FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO	1.856,00	KG	9,52		28,00	12,19	22.616,47
1.9	90571	CONCRETO FCK35MPA PREPARO LANÇAMENTO E CURA	22,00	M³	395,19		28,00	505,84	11.128,55
2.0		VALOR TOTAL DO ITEM ENCONTROS							63.464,56
2.1	92265	FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	76,40	M²	71,62		28,00	91,67	7.003,86
2.2	90500	ESCORAMENTO DE MADEIRA(CIMBRAMENTO)	14,50	M²	83,74		28,00	107,19	1.554,21
2.3	45310	ARMADURA ACO CA-60 FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO	676,40	KG	9,32		28,00	11,93	8.069,18
2.4	45305	ARMADURA ACO CA-50 FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO	2.457,20	KG	9,52		28,00	12,19	29.942,46
2.5	90571	CONCRETO FCK35MPA PREPARO LANÇAMENTO E CURA	14,50	M³	395,19		28,00	505,84	7.334,73
3.0		VALOR TOTAL DO ITEM VIGAS 6x							53.904,44
3.1	92265	FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	112,50	M²	71,62		28,00	91,67	10.313,28
3.2	90500	ESCORAMENTO DE MADEIRA(CIMBRAMENTO)	12,00	M²	83,74		28,00	107,19	1.286,25
3.3	45310	ARMADURA ACO CA-60 FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO	876,00	KG	9,32		28,00	11,93	10.450,33
3.4	45305	ARMADURA ACO CA-50 FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO	3.620,00	KG	9,52		28,00	12,19	44.111,87
3.5	90571	CONCRETO FCK35MPA PREPARO LANÇAMENTO E CURA	12,00	KG	395,19		28,00	505,84	6.070,12
4.0		VALOR TOTAL DO ITEM LAJE (e= 18,0cm)							72.231,85
4.1	92365	FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	54,50	M²	71,62		28,00	91,67	4.996,21
4.2	90500	ESCORAMENTO DE MADEIRA(CIMBRAMENTO)	9,80	M²	83,74		28,00	107,19	1.050,43
4.3	45310	ARMADURA ACO CA-60 FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO	472,10	KG	9,32		28,00	11,93	5.631,96