



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1037877-80	<b>Nº SICONV</b> 15534/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal Bom Retiro	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RUA CONIGO ADRIANO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-18 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Retiro	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>									<b>268.269,93</b>	
<b>1.</b>			<b>RUA CONIGO ADRIANO</b>					-	<b>268.269,93</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.743,15</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	317,30	BDI 1	402,50	1.006,25	RA
1.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.046,94	0,28	BDI 1	0,36	736,90	RA
<b>1.2.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>35.523,78</b>	
1.2.1.	Composição	001	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 400,0mm P/DRENAGEM, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO.	M	192,00	72,74	BDI 1	92,27	17.715,84	RA
1.2.2.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	53,76	68,07	BDI 1	86,35	4.642,18	RA
1.2.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	138,24	18,75	BDI 1	23,78	3.287,35	RA
1.2.4.	Composição	002	CAIXA COLETORA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS.	UNIDADE	8,00	914,56	BDI 1	1.160,12	9.280,96	RA
1.2.5.	SINAPI	73856/1	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00	470,99	BDI 1	597,45	597,45	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>182.032,42</b>	
1.3.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.492,31	0,99	BDI 1	1,26	1.880,31	RA
1.3.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	20.862,49	0,60	BDI 1	0,76	15.855,49	RA
1.3.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	223,85	83,79	BDI 1	106,29	23.793,02	RA
1.3.4.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	16.690,00	0,60	BDI 1	0,76	12.684,40	RA
1.3.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	179,08	92,84	BDI 1	117,77	21.090,25	RA
1.3.6.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.492,31	3,90	BDI 1	4,95	7.386,93	RA
1.3.7.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.492,31	1,21	BDI 1	1,53	2.283,23	RA
1.3.8.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	89,54	662,84	BDI 1	840,81	75.286,13	RA
1.3.9.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	8.345,00	0,77	BDI 1	0,98	8.178,10	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1037877-80	<b>Nº SICONV</b> 15534/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal Bom Retiro	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RUA CONIGO ADRIANO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-18 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Retiro	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>									<b>268.269,93</b>	
1.3.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	392,00	27,34	BDI 1	34,68	13.594,56	RA
<b>1.4.</b>			<b>PASSEIO</b>					-	<b>44.233,36</b>	
1.4.1.	SINAPI	74005/001	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	83,19	4,16	BDI 1	5,28	439,24	RA
1.4.2.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	27,73	80,08	BDI 1	101,58	2.816,81	RA
1.4.3.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO CINZA, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 M2 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	462,11	51,19	BDI 1	64,93	30.004,80	RA
1.4.4.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO PODOTATIL DIRECIONAL E ALERTA, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 20 M2 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	92,52	64,89	BDI 1	82,31	7.615,32	RA
1.4.5.	Composição	005	TRAVAMENTO COM AREIA MEDIA e=1,0cm	M³	4,62	89,29	BDI 1	113,26	523,26	RA
1.4.6.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	7,30	306,04	BDI 1	388,21	2.833,93	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>4.737,22</b>	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	57,60	21,28	BDI 1	26,99	1.554,62	RA
1.5.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	21,96	21,28	BDI 1	26,99	592,70	RA
1.5.3.	Composição	006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNIDADE	2,00	207,38	BDI 1	263,06	526,12	RA
1.5.4.	Composição	007	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA DN=60CM	UNIDADE	4,00	198,09	BDI 1	251,28	1.005,12	RA
1.5.5.	Composição	008	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA QUADRADA LD=30CM	UNIDADE	2,00	214,98	BDI 1	272,70	545,40	RA
1.5.6.	Composição	009	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA OCTAGONAL LD=25CM	UNIDADE	2,00	202,31	BDI 1	256,63	513,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1037877-80	<b>Nº SICONV</b> 15534/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal Bom Retiro	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RUA CONIGO ADRIANO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-18 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Retiro	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>									<b>268.269,93</b>
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Bom Retiro  
**Local**  
  
segunda-feira, 27 de agosto de 2018  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** ANTONY DO NASCIMENTO FERNANDES  
**CREA/CAU:** 136779-8  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
←