



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	868313	PROponente / TOMADOR	PM DE BOM RETIRO	APellido DO EMPREENDEDOR	PAVT ASFALTICA AV. MAIOR GENEROSO	BDI 1	22.00%	BDI 2	0.00%	BDI 3	0.00%
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICIPIO / UF	0 BOM RETIRO						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			PAVT AV. MAIOR GENEROSO						244.285,20
1			SERVIÇOS INICIAIS						2.101,22
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	318,64	BDI 1	388,74	971,85
1.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.754,55	0,34	BDI 1	0,41	1.129,37
1.1.2.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO						206.989,93
1.2.	SINAPI	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTERIAS 160HP)	M3	789,01	1,24	BDI 1	1,51	1.191,41
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.972,52	1,06	BDI 1	1,29	2.544,55
1.2.2.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	394,50	77,02	BDI 1	93,96	37.067,22
1.2.3.	SINAPI	66400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	295,88	84,35	BDI 1	102,91	30.449,01
1.2.4.	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROGERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.518,84	0,73	BDI 1	0,89	1.351,77
1.2.5.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.972,52	5,82	BDI 1	7,10	14.004,89
1.2.6.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.063,24	1,54	BDI 1	2,00	4.126,48
1.2.7.	SINAPI	95997	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	129,12	724,12	BDI 1	883,43	114.068,48
1.2.8.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	12.033,98	0,15	BDI 1	0,18	2.166,12
1.2.9.	SINAPI		PASSEIOS						14.624,21
1.3.	SINAPI	004	Corte de piso para assentamento de lajotas guia e alerta	M2	91,42	12,05	BDI 1	14,70	1.343,87
1.3.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	73,65	60,46	BDI 1	73,76	5.432,42
1.3.2.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	4,57	82,16	BDI 1	100,24	458,10
1.3.3.	SINAPI	003	Execução de Passeio em Piso Intertravado, com bloco tátil e alerta dim. 20x20x6cm	M2	91,42	65,32	BDI 1	79,59	7.285,26
1.3.4.	SINAPI	74005/1	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	18,28	4,69	BDI 1	5,72	104,56
1.3.5.	SINAPI		DRENAGEM PLUVIAL						12.311,86
1.4.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	1,30	82,16	BDI 1	100,24	130,31

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDOR
0	868313	PM DE BOM RETIRO	PAVT ASFALTICA AV. MAIOR GENEROSO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANOPOLIS	03-19 (N. DES.)		0 BOM RETIRO
			BOM 1
			BOM 2
			BOM 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									244.385,20
1.4.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	15,66	25,33	BDI 1	30,90	483,89
			AF 04/2016	M	87,00	57,30	BDI 1	69,91	6.082,17
1.4.3.	Composição	005	Assentamento de Tubo 300 mm para drenagem pluvial CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TUBULO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0,20 M) DE 0,80X1,20X1,50 M (EXTERNAV) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVS ESCAVACAO E REATERRO.	UN	3,00	1.417,58	BDI 1	1.729,45	5.188,35
1.4.4.	SINAPI	73714	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	21,00	16,67	BDI 1	20,34	427,14
1.4.5.	SINAPI	9841	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						8.277,98
1.5.			Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película refletorrefletiva tipo 1 + SI (Faixa Elevada)	M2	1,90	786,95	BDI 1	960,08	1.824,15
1.5.1.	SICRO	5213414	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 1,00 m	UNID.	4,00	311,80	BDI 1	380,40	1.521,60
1.5.2.	SICRO	5213865	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	117,07	25,20	BDI 1	30,74	3.598,79
1.5.3.	SINAPI	72947	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	40,79	3,58	BDI 1	4,37	178,25
1.5.4.	SINAPI	83693	Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação	UNID.	25,00	37,88	BDI 1	46,21	1.155,25
1.5.5.	SICRO	5213361							

Encargos sociais

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI não desonerado. Orçamento SINAPI 03/2019 e SICRO 05/2018.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

BOM RETIRO
Local
segunda-feira, 6 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: DAVID PACHECO ANTUNES
CREA/CAU: 125734-9
ART/RRT: 0