



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	844797/2017	PM DE BOM RETIRO	PAVT ASFALTICA ALAMEDA NEREU RAMOS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICIPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-19 (N DES.)		0 BOM RETIRO	21,99%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0			PAVT ALAMEDA NEREU RAMOS						250.219,89	
1			SERVIÇOS INICIAIS						1.933,36	
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	318,64	BDI 1	388,71	971,78	RA
1.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2,345,31	0,34	BDI 1	0,41	961,58	RA
1.1.2	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO						214.214,29	
1.2	SINAPI	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 180HP)	M3	693,59	1,46	BDI 1	1,78	1.234,59	RA
1.2.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.733,98	1,25	BDI 1	1,52	2.635,65	RA
1.2.2	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	346,80	90,61	BDI 1	110,54	38.335,27	RA
1.2.3	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	260,10	99,24	BDI 1	121,06	31.487,71	RA
1.2.4	SINAPI	72894	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROGERIA 9 T. RODOVIA AF_09/2017	M3XKM	1.335,18	0,86	BDI 1	1,05	1.401,94	RA
1.2.5	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, AF_09/2017	M2	1.733,98	6,85	BDI 1	8,36	14.496,07	RA
1.2.6	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.733,98	1,93	BDI 1	2,35	4.074,85	RA
1.2.7	SINAPI	95997	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	104,04	851,91	BDI 1	1.039,25	108.123,57	RA
1.2.8	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.696,53	0,98	BDI 1	1,20	11.635,84	RA
1.2.9	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	16,00	40,41	BDI 1	49,30	788,80	RA
1.3	SINAPI	004	PASSEIOS						7.321,02	
1.3.1	SINAPI	94992	Corte de piso para assentamento de lajotas guia e alerta EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	49,89	12,05	BDI 1	14,70	733,38	RA
1.3.2	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	2,49	82,16	BDI 1	100,23	249,57	RA
1.3.3	SINAPI	003	Execução de Passeio em Piso Intertravado, com bloco tãil e alerta dim. 20x20x6cm	M2	49,89	65,32	BDI 1	79,68	3.975,24	RA
1.3.4	Composição									

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APPELIDO DO EMPREENDEDOR
0	8447972017	PM DE BOM RETIRO	PAVT ASFALTICA ALMEDA NEREU RAMOS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANOPOLIS	03-19 (N DES.)		0 BOM RETIRO
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3
			21,99%
			0,00%
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									250.219,09
1.3.5.	SINAPI	74005/1	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	9,98	4,69	BDI 1	5,72	57,09
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL						10.551,97
1.4.1.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	1,06	82,16	BDI 1	100,23	106,24
1.4.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	12,78	25,33	BDI 1	30,90	394,90
1.4.3.	Composição	005	Assentamento de Tubo 300 mm para drenagem pluvial	M	71,00	57,30	BDI 1	69,90	4.562,90
1.4.4.	SINAPI	73714	CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X 10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0,20 M) DE 0,90X1,20X1,50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. BASE CONC FCK=10 MPA. EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	UN	3,00	1.417,58	BDI 1	1.729,31	5.187,93
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						16.099,25
1.5.1.	SICRO	5213414	Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI (Faixa Elevada) (Faixa de Pedestre)	M²	3,80	786,95	BDI 1	960,00	3.648,00
1.5.2.	SICRO	5213865	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 1,00 m	UNID.	8,00	311,80	BDI 1	380,36	3.042,88
1.5.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	111,94	25,20	BDI 1	30,74	3.441,04
1.5.4.	SINAPI	83693	CAJACAO EM MEIO FIO	M2	43,23	3,62	BDI 1	4,42	191,08
1.5.5.	SINAPI	5213361	Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação	UNID.	125,00	37,88	BDI 1	46,21	5.776,25

Encargos sociais

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações

Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI não desonerado. Orçamento SINAPI 03/2019 e SICRO 05/2018.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM RETIRO
Local
segunda-feira, 6 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: DAVID PACHECO ANTUNES
CREMCAU: 125734-9
ART/RRT: 0