

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA MAJOR GENEROSO - TRECHO 02			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA MAJOR GENEROSO -	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO / SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA MAJOR GENEROSO - TRECHO 02									197.949,93	
1.			PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA MAJOR GENEROSO					-	197.949,93	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.230,65	
1.1.1.	Composição	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	353,94	BDI 1	427,31	1.230,65	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	187.224,19	
1.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	112,41	110,85	BDI 1	133,83	15.043,83	RA
1.2.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	15.062,94	0,64	BDI 1	0,77	11.598,46	RA
1.2.3.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.248,27	6,50	BDI 1	7,85	17.648,92	RA
1.2.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.248,27	1,71	BDI 1	2,06	4.631,44	RA
1.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	112,41	909,04	BDI 1	1.097,48	123.367,73	RA
1.2.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	15.062,94	0,80	BDI 1	0,97	14.611,05	RA
1.2.7.	Composição	015	NIVELAMENTO DE TAMPAS OU GRELHAS	UNID	2,00	133,67	BDI 1	161,38	322,76	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	9.495,09	
1.3.1.	SICRO	52138663	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	-	8,00	353,79	BDI 1	427,13	3.417,04	RA
1.3.2.	SICRO	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	-	8,00	183,97	BDI 1	222,11	1.776,88	RA
1.3.3.	SICRO	5213452	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	-	5,00	150,58	BDI 1	181,80	909,00	RA
1.3.4.	SINAPI	5213851	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	-	4,00	280,79	BDI 1	339,00	1.356,00	RA
1.3.5.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00	99,00	BDI 1	119,52	717,12	RA
1.3.6.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	84,50	12,93	BDI 1	15,61	1.319,05	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI não desonerado. Orçamento SINAPI 06/2020 e SICRO 12/2019

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM RETIRO / SC

Local

segunda-feira, 31 de agosto de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRE CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

ART/RRT: 0