

# PREFEITURA DE BOM RETIRO-SC

AV. MAJOR GENEROSO, 19-CENTRO-BOM RETIRO-SC  
 OBRA; CONSTRUÇÃO DE PORTICO PARA CAIXA D'AGUA  
 DIMENSÕES: 3,75 m x 3,75m x 4,50m altura livre

LOCAL: Canoas-Bom Retiro -SC

Bom Retiro, 10 de julho de 2020

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Quant.	Un	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL COM BDI
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	
<b>1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>							
<b>1.1</b>	<b>BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>							
1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M E 4,50M	18,00	M³	7,92	4,08	142,63	73,48	216,11
2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE	5,58	M³	55,00	38,00	306,90	212,04	518,94
3	FORMA FUNDAÇÃO - TABUAS PINHO -	22,30	M²	51,05	26,30	1.138,36	586,43	1.724,79
4	DESMOLDAGEM DE FORMA	22,30	M²	4,12		91,91	0,00	91,91
	ARMADURA CA 60 MÉDIA 5,0 A 6,3M	28,00	KG	7,13	3,67	199,55	102,80	302,35
	ARMADURA CA 50 GROSSA 1/2 A3/3 12,70 A 19,05M	85,00	KG	6,39	3,29	543,08	279,77	822,85
	CORTE DOBRA E MONTAGEM DAS FERRAGENS NAS	311,00	KG	1,52	0,78	473,20	243,77	716,97
	CONCRETO FCK25MPA PREPARO LANÇAMENTO E CURA	1,38	M³	334,97	172,56	462,26	238,13	700,40
	<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>					<b>1.679,80</b>	<b>871,95</b>	<b>5.094,32</b>
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA</b>							
1	FORMA COMPENSADO RESINADO VIGA/PILARES REAPROVEITAMENTO 3X ICNCLUIDO ESCORAMENTO	48,50	M²	57,49	29,62	2.788,25	1.436,37	4.224,61
2	ARMADURA CA 60 MÉDIA 5,0 A 6,3M	186,00	KG	7,13	3,67	1.325,61	682,89	2.008,49
3	ARMADURA CA 50 GROSSA 1/2 A3/3 12,70 A 19,05M	304,00	KG	6,39	3,29	1.942,32	1.000,59	2.942,90
4	CORTE DOBRA MONTAGEM FERRAGENS FORMAS	330,00	KG	1,52	0,78	502,11	258,66	760,78
5	CONCRETO FCK25MPA PREPARO LANÇAMENTO E CURA	4,80	M³	334,97	172,56	1.607,86	828,29	2.436,16
6	DESMOLDAGEM DE FORMA	48,50	M²	4,12		199,89	0,00	199,89
	<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>					<b>8.366,04</b>	<b>4.206,80</b>	<b>12.572,84</b>
<b>3.0</b>	<b>LAJE TIPO PI</b>							
1	FORMA COMPENSADO RESINADO VIGA REAPROVEITAMENTO 3X INCLUSIVE ESCORAMENTO	31,20	M²	57,49	29,62	1.793,68	924,01	2.717,69
2	ARMADURA CA- 60 MEDIA 5,0 A 6,0M	325,00	KG	7,13	3,67	2.316,25	1.193,22	3.509,47
3	ARMADURA CA 50 GROSSA 1/2 A 3/4 - 12,70 A 19,05	575,00	KG	6,39	3,29	3.673,79	1.892,56	5.566,35
4	CORTE DOBRA MONTAGEM FERRAGENS NAS FORMAS	675,00	KG	1,52	0,78	1.027,05	529,08	1.556,13

