

Nº OPERAÇÃO	14172/2020	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	APeLIDO DO EMPREENDIMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUA DA RUA MAJOR GENEROSO - TRECHO 01 - BAIRRO FLORIANOPOLIS	MUNICIPIO / UF	BOM RETIRO / SC	BDI 1	20,73%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
-------------	------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------	--	----------------	-----------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Pregão Unitário (com BDI) (R\$)	Pregão Total (R\$)	
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUA DA RUA MAJOR GENEROSO - TRECHO 01 - BAIRRO SÃO JOSÉ										
1.1	Composto	000	SERVIÇOS INICIAIS	M2	2,88	261,92	BDI 1	316,22	910,71	RA
1.1.1			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	104,85	2,03	BDI 1	2,45	255,88	RA
1.2	SINAPI	101117	DEMOLEÇÃO	M3	209,70	1,86	BDI 1	2,25	471,83	RA
1.2.1			ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERROS (347HP/LAMINA 3,70M3). AF_07/2020	M3XKM	432,10	13,72	BDI 1	18,55	7.155,58	RA
1.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M					44.595,77	RA
1.2.3	Composto	004	REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO	M						RA
1.3			ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM TRECHO RETO.	M	427,40	36,83	BDI 1	44,46	19.002,20	RA
1.3.1	SINAPI	94275	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2019-P	M	22,70	42,49	BDI 1	51,30	1.164,51	RA
1.3.2	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	409,40	38,78	BDI 1	46,82	19.166,11	RA
1.3.3	SINAPI	94272	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	8,481,96	0,51	BDI 1	0,62	5.264,95	RA
1.3.4	SINAPI	100843	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	62,90	7,27	BDI 1	8,79	552,26	RA
1.4			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	34,95	11,3,78	BDI 1	13,7,37	4.891,08	RA
1.4.1	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRAVADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3XKM	4.583,30	0,59	BDI 1	0,71	3.335,14	RA
1.4.2	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M2	599,20	56,86	BDI 1	68,41	40.786,04	RA
1.4.3	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	102,78	76,78	BDI 1	93,70	9.527,71	RA
1.4.4	Composto	002	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 20X20CM E= 8CM. COR: VERMELHO	TXKM	9.944,22	0,51	BDI 1	0,62	6.365,42	RA
1.4.5	SINAPI	100943	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3	63,01	847,03	BDI 1	1.070,91	72.832,59	RA
1.5			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.267,11	6,87	BDI 1	8,05	18.250,24	RA
1.5.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-33. AF_11/2019	M2	2.267,11	1,91	BDI 1	2,31	5.237,02	RA
1.5.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE UGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PR-3C. AF_11/2019	M3	90,68	905,66	BDI 1	1.129,62	102.433,94	RA
1.5.3	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019							RA
1.5.4	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019							RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gratuito de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROFONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	1472/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CUBA DA RUA MAIOR GENEROSO - TRECHO 01 - BAIRRO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		
FLORIANÓPOLIS	02-21 (N. DES.)	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CUBA DA RUA MAIOR GENEROSO -	BOM RETIRO / SC	BOM 1	BOM 2
			20,73%	0,00%	BOM 3
					0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CUBA DA RUA MAIOR GENEROSO - TRECHO 01 - BAIRRO SÃO JOSE									
1.5.5.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXX). AF_07/2020	TXXX	51.034,70	0,47	BDI 1	0,57	29.089,78
1.5.6.	Composição	005	NIVELAMENTO DE TAMPA OU GRELHAS	UNID	2,00	145,29	BDI 1	175,41	4.527,80
1.6.1.	SINAPI	101135	BOCAS DE LOBO ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (150HP/LAMINA: 31900) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020	M3	5,19	9,96	BDI 1	12,02	62,38
1.6.2.	Composição	001	CAIXA COLETORES (1,20x1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO ENCAIXE PONTA E SOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	UNIDADE	3,08	1.126,37	BDI 1	1.371,94	4.115,82
1.6.3.	SINAPI	7745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E SOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	4,00	72,35	BDI 1	87,35	348,40
1.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						9.574,25
1.7.1.	SICRO	5213446	Fornecimento e implantação de placas de regulamentação em aço, R1 base 0,414 m - película refletiva tipo I + SI	-	1,00	381,14	BDI 1	460,15	480,15
1.7.2.	SICRO	5213857	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - base de 0,414 m	-	1,00	284,07	BDI 1	342,95	342,95
1.7.3.	SICRO	52138653	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - base de 0,60 m	-	4,00	292,34	BDI 1	352,94	1.411,76
1.7.4.	SICRO	5213464	Fornecimento e implantação de placas de advertência em aço, base de 0,40 m - película refletiva tipo I + SI	-	4,00	188,95	BDI 1	228,70	902,80
1.7.5.	SICRO	5213452	Fornecimento e implantação de placas de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película refletiva tipo I + SI	-	7,00	150,58	BDI 1	181,80	1.272,60
1.7.6.	SINAPI	5213851	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	-	9,00	213,17	BDI 1	261,51	2.533,59
1.7.7.	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ENXALTAADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	9,00	66,00	BDI 1	79,58	637,44
1.7.8.	SINAPI	83853	CAIXAÇÃO EM MEIO FIO	M2	82,64	4,17	BDI 1	5,03	415,68
1.7.9.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	83,87	13,80	BDI 1	16,55	1.387,27

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI não desonerado. Orçamento SINAPI 02/2021 e SICRO 04/2020

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Guia de Composição do Investimento RA - Ralado proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.

Prefeitura Municipal de Bom Retiro

JAMES ANDRE

Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:50441690904

BOM RETIRO / SC



Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRE CLAUBERG

CRAICAU: 45160-6

Local

ALBINO GONÇALVES PADILHA

Nome: JAMES ANDRE CLAUBERG

CRAICAU: 45160-6

Data

PREFEITO MUNICIPAL

ARTIRHT: 0



QCI - Quadro de Composição do Investimento


Nº OPERAÇÃO: 1472/2020
 Nº SICONV: 1472/2020
 PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
 APELIDO DO EMPREENDIMENTO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA MAJOR GENEROSO - TRECHO 01 - BAIRRO SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO / UF: BOM RETIRO / SC

VALORES CONTRATADOS (R\$):	
RECURSO (OGU)	REPASSA 238.856,00
CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO	121.792,66
	360.648,66
Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -
	Contrapartida (R\$) -

Metric	Item de Investimento	Valor de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA MAJOR GENEROSO	Em Análise	2.986,09	m²	LOTE 1	238.856,00	121.792,66	-	360.648,66
TOTAL								238.856,00 (86,23%)	121.792,66 (33,77%)	- (0,00%)	360.648,66 (100,00%)

Observações:



BOM RETIRO / SC

Local

quarta-feira, 8 de abril de 2021
 Data

Representante Tomador
 Nome: ALBINO GONÇALVES PADILHA
 Cargo: PREFEITO

Prefeitura Municipal de Bom Retiro

ALBINO GONÇALVES PADILHA
 PREFEITO MUNICIPAL

JAMES ANDRE
 CLAUDIO BERG 6044169
 0904
 Atividade de forma regular por
 JAMES ANDRE
 CLAUDIO BERG 6044169
 Data: 2021/04/08 15:10:48 -03'00'