

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO GARAGEM NA SECRETARIA DE OBRAS	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO GARAGEM NA SECRETARIA DE OBRAS					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO GARAGEM NA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
1.1.			CONSTRUÇÃO GARAGEM NA SECRETARIA DE OBRAS						234.435,02
1.1.1.	SINAPI	93358	SERVIÇOS INICIAIS	M3	9,60	38,50	BDI 1	49,60	476,12
1.1.2.	SINAPI	94319	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	20,00	19,25	BDI 1	24,80	495,96
1.2.			ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILDO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016						
1.2.1.	SINAPI	95956	INFRA ESTRUTURA SAPATAS	M3	9,60	2.100,00	BDI 1	2.705,22	25.970,11
1.3.			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (GASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017						
1.3.1.	SINAPI	95956	INFRA ESTRUTURA VIGAS BALDRAMES	M3	7,02	2.100,00	BDI 1	2.705,22	18.990,64
1.3.2.	SINAPI	98562	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (GASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M2	52,65	33,00	BDI 1	42,51	2.238,18
1.4.			ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018						
1.4.1.	SINAPI	97735	EXECUÇÃO DOS PILARES DE CONCRETO ARMADO	M3	2,52	2.042,00	BDI 1	2.630,50	6.628,87
1.5.			PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018						
1.5.1.	SINAPI	020	SUPRA ESTRUTURA VIGAS DE COBERTURA DE EUCALIPTO	M2	186,00	26,00	BDI 1	33,49	6.229,74
1.6.			EXECUÇÃO DE ESTRUTURA COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE						
1.6.1.	SINAPI	89483	PAREDES E ABERTURAS	M2	427,50	98,00	BDI 1	126,24	53.969,14
1.7.			ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO AF 12/2014						
1.7.1.	SINAPI	020	COBERTURA	M2	1.084,20	28,79	BDI 1	37,09	115.662,48
1.7.2.	SINAPI	94210	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE	M2	1.084,20	35,00	BDI 1	45,09	48.883,33
1.7.3.	SINAPI	94231	TELHAMENTO DE PARDE COM MADEIRA APARELHADA MACARANDUBA, PINUS, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m2	157,50	98,00	BDI 1	126,24	19.883,37
1.7.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSA TRANSPORTES VERTICAIS. AF 07/2019	M	105,00	40,00	BDI 1	51,53	5.410,44
1.7.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSA TRANSPORTES VERTICAIS. AF 07/2019	M	15,00	66,00	BDI 1	85,02	1.275,32
									234.435,02
									972,08

RECURSO

17/08/2019  
Alexandre Alves Júlio  
Eng. Civil  
CREA 026768-0

