



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANOPOLIS	04-21 (DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO	BOM RETIRO
			BDI 1 27,12%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO</b>									
<b>EXECUÇÃO DE 1 SALAS E REFORMA DE AULA NÚCLEO MUNICIPAL</b>									
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>									
1.1.									115.506,48
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	1,25	305,00	BDI 1	387,72	1.475,40
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,50	50,00	BDI 1	63,56	484,65
1.1.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_06/2016	M3	14,40	35,00	BDI 1	44,49	286,02
1.1.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,26	40,00	BDI 1	50,85	64,07
1.2.			<b>INFRA ESTRUTURA - SAPATAS</b>						5.442,56
1.2.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (GASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	3,26	1.400,00	BDI 1	1.779,68	5.801,76
1.2.2.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM PROFUNDIDADE ATE 3,00 METROS	M	36,00	14,00	BDI 1	17,80	640,80
1.3.			<b>INFRA ESTRUTURA VIGAS BALDRAMES</b>						8.540,65
1.3.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (GASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	4,33	1.500,00	BDI 1	1.906,80	8.256,44
1.3.2.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	13,14	23,00	BDI 1	29,24	384,21
1.4.			<b>SUPRA ESTRUTURA PILARES E VIGAS DE AMARAÇÃO</b>						6.540,32
1.4.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (GASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	3,43	1.500,00	BDI 1	1.906,80	6.540,32
1.5.			<b>PAREDES E ABERTURAS</b>						15.844,04
1.5.1.	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (GASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	84,92	65,00	BDI 1	82,63	7.016,94
1.5.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,80	420,00	BDI 1	533,90	5.766,12
1.5.3.	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	272,00	BDI 1	345,77	345,77

RECURSO

Engº Civil  
ÁREA 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROponente / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANÓPOLIS	DATA BASE	04-21 (IDES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO	MUNICÍPIO / UF	BOM RETIRO
						BDI 1	27,12%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO</b>									
1.5.4.	SINAPI	96363	PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	17,80	103,00	BDI 1	130,93	2.330,55
1.5.5.	SINAPI	87420	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	17,80	17,00	BDI 1	21,61	384,66
1.6.			<b>COBERTURA</b>						<b>18.496,76</b>
1.6.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	136,21	35,00	BDI 1	44,49	6.059,98
1.6.2.	SINAPI	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	136,21	60,00	BDI 1	76,27	10.388,74
1.6.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,20	53,00	BDI 1	67,37	1.293,50
1.6.4.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	11,20	53,00	BDI 1	67,37	754,54
1.7.			<b>REVESTIMENTO</b>						<b>14.552,72</b>
1.7.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	187,52	4,00	BDI 1	5,08	952,60
1.7.2.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	187,52	28,00	BDI 1	35,59	6.673,84
1.7.3.	SINAPI-L	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	136,21	40,00	BDI 1	50,85	6.926,28
1.8.			<b>PINTURA</b>						<b>5.819,82</b>
1.8.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	195,00	1,70	BDI 1	2,16	421,20
1.8.2.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	247,00	16,70	BDI 1	21,23	5.243,81

PMW3.0.4

Edésio Alexandre Alves Julio  
Engº, Civil  
CREA 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO	MUNICÍPIO / UF	BOM RETIRO	BDI 1	27,12%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANÓPOLIS	DATA BASE	04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO											

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.8.3.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	4,20	29,00	BDI 1	36,86	154,81	RA
1.9.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>116.806,48</b>	
1.9.1.	SINAPI	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRELDO). AF_11/2014	M2	85,76	34,00	BDI 1	43,22	3.706,55	RA
1.9.2.	SINAPI	90924	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014	M2	85,76	105,00	BDI 1	133,48	11.447,24	RA
1.9.3.	SINAPI	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	28,00	5,24	BDI 1	6,66	186,48	RA
1.9.4.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	32,00	70,00	BDI 1	88,98	2.847,36	RA
1.10.			<b>PISO PATIO ABERTO DE CONCRETO POLIDO</b>						<b>2.847,36</b>	
1.10.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	68,16	1,52	BDI 1	1,93	131,55	RA
1.10.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6,80	115,97	BDI 1	147,42	1.002,46	RA
1.10.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2017	M2	68,16	27,90	BDI 1	35,47	2.417,64	RA
1.10.4.	SINAPI	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	68,16	136,41	BDI 1	173,40	11.818,94	RA
1.11.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>						<b>3.806,55</b>	
1.11.1.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00	125,00	BDI 1	158,90	476,70	RA
1.11.2.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	12,00	125,00	BDI 1	158,90	1.906,80	RA
1.11.3.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	121,24	BDI 1	154,12	924,72	RA
1.11.4.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	38,00	BDI 1	48,31	241,55	RA

PMV3.0.4

Edesio Alexandre Alves Júlio  
Engº, Civil  
CREA 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO	
LOCALIDADE SINAPI LORANÓPOLIS	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO	
		BDI 1 27,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>SALA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO</b>									
1.115	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	1,00	60,00	BDI 1	76,27	76,27
1.115	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	1,00	72,00	BDI 1	91,53	91,53
1.117	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	1,00	70,00	BDI 1	88,98	88,98
<b>SISTEMA PREVENTIVO</b>									
1.121	SINAPI	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	2,00	120,00	BDI 1	152,54	305,08
1.122	SINAPI	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	2,00	21,00	BDI 1	26,70	53,40
1.123	SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	27,91	BDI 1	35,48	70,96
									<b>115.806,48</b>

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Eng.º Alexandre Alves Juffo  
Siga da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.  
CREA: 026768-0

BOM RETIRO

Local

Temp.ª feira, 21 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico  
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO  
CREA/CAU: 026768-0  
ART/RRT: 0

RECURSO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICONV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPI | APELIDO EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE: REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>EXECUÇÃO DE 1 SALAS E REFORMA DE</b>	<b>115.606,48</b>	% Período:	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
				17,15%	41,97%	20,88%	19,99%								
11	SERVIÇOS INICIAIS	1.475,40	% Período:	100,00%											
12	INFRA ESTRUTURA - SAPATAS	6.442,56	% Período:	100,00%											
13	INFRA ESTRUTURA VIGAS BALDRAMES	8.640,65	% Período:	100,00%											
14	SUPRA ESTRUTURA PILARES E VIGAS DE	6.540,32	% Período:	50,00%	50,00%										
15	PAREDES E ABERTURAS	15.944,04	% Período:	50,00%	100,00%										
16	COBERTURA	18.496,76	% Período:	100,00%											
17	REVESTIMENTO	14.552,72	% Período:		50,00%	50,00%									
18	PINTURA	5.819,82	% Período:			50,00%	100,00%								
19	PAVIMENTAÇÃO	18.187,63	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
20	PISO PATIO ABERTO DE CONCRETO POLI	15.370,59	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	3.806,55	% Período:			50,00%	50,00%								
22	SISTEMA PREVENTIVO	429,44	% Período:			50,00%	100,00%								
<b>Total</b>		<b>R\$ 115.606,48</b>	%:	17,15%	41,97%	20,88%	19,99%								
			Repassa:	17.151,95	41.974,16	20.881,17	19.992,72								
			Contrapartida:	2.876,82	6.550,68	3.258,82	3.120,16								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	19.828,77	48.524,85	24.139,98	23.112,88								
			%:	17,15%	59,13%	80,01%	100,00%								
			Repassa:	17.151,95	59.126,11	80.007,28	100.000,00								
			Contrapartida:	2.876,82	9.227,50	12.486,32	15.606,48								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	19.828,77	68.353,62	92.493,60	115.606,48								

Responsável Técnico  
Eng.º Civil  
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚNIOR  
CREA/CAU: 026768/0  
ART/RRT: Edésio Alexandre Alves Júnior

Nº OPERAÇÃO 0  
Nº SICONV 0

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

Município / UF  
BOM RETIRO

Objeto do Empreendimento  
REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 SALA DE AULA ESCOLA PRÉ CAPISTRANO

VALORES CONTRATADOS (R\$):  
RECURSO (SELECIONAR) REPASSE 100.000,00  
CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 15.606,48  
TOTAL 115.606,48

Saldo a Reprogramar Repasse (R\$) Contrapartida (R\$)

Mês	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1			EXECUÇÃO DE 1 SALAS E REFORMA DE AULA NÚCLEO MUNICIPAL HENRIQUE HENKMAIER				LOTE 1	100.000,00	15.606,48	-	115.606,48
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
<b>TOTAL</b>								<b>100.000,00</b> (96,50%)	<b>15.606,48</b> (13,50%)	<b>-</b> (0,00%)	<b>115.606,48</b> (100,00%)

Observações:

BOM RETIRO  
Local

Legislação: 21 de setembro de 2021  
Data

Representante Tomador  
Nome: ALBINO GOLCALVES PADILHA  
Cargo: PREFEITO

  
Egésio Alexandre Alves Júlio  
Eng. Civil  
CREA 026758-0