

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	(SELECIONAR)
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
Município/UF:	BOM RETIRO
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	250.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	139.478,40
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	10-2021

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU:	026768-0
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	17/12/2021

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	ALBINO GOLÇALVES PADILHA
Cargo:	PREFEITO

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	17/12/2021

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA / EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,99%
BDI COM desoneração	BDI DES	27,12%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BOM RETIRO
Local

sexta-feira, 17 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR 0/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA
LOCALIDADE SINAPI* FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO
			BDI 1 27,12%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA									
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.			EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA						389.478,40
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	1,25	305,00	BDI 1	387,72	21.804,38
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,00	71,40	BDI 1	90,76	544,56
1.1.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	2,48	40,55	BDI 1	51,55	127,84
1.1.4.	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,40	97,00	BDI 1	123,31	665,87
1.1.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	289,00	19,11	BDI 1	24,29	7.019,81
1.1.6.	SICRO	42542	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA	M2	289,00	29,72	BDI 1	37,78	10.918,42
1.1.7.	SICRO	42536	DEMOLIÇÃO DA COBERTURA COM TELHAS FIBRO CIMENTO	M2	289,00	5,56	BDI 1	7,07	2.043,23
1.2.			INFRA ESTRUTURA - SAPATAS						12.479,60
1.2.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,52	2.526,42	BDI 1	3.211,59	11.304,80
1.2.2.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM PROFUNDIDADE ATE 3,00 METROS	M	66,00	14,00	BDI 1	17,80	1.174,80
1.3.			INFRA ESTRUTURA VIGAS BALDRAMES						11.696,76
1.3.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,27	2.526,42	BDI 1	3.211,59	10.501,90
1.3.2.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	24,51	38,35	BDI 1	48,75	1.194,86
1.4.			SUPRA ESTRUTURA PILARES E VIGAS DE AMARAÇÃO						11.882,88
1.4.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,70	2.526,42	BDI 1	3.211,59	11.882,88
1.5.			PAREDES E ABERTURAS						63.643,73
1.5.1.	SICRO	42663	ALVENARIA TÍJULO A VISTA	m2	147,00	85,00	BDI 1	108,05	15.883,35
1.5.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,76	800,04	BDI 1	1.017,01	11.960,04
1.5.3.	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	26,00	1.025,89	BDI 1	1.304,11	33.906,86
1.5.4.	SINAPI	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO	M2	11,76	126,66	BDI 1	161,01	1.893,48

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA			
LOCALIDADE FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO	BDI 1 27,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.			COBERTURA						389.475,40
1.6.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	457,00	22,18	BDI 1	28,20	12.887,40
1.6.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECROBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	457,00	45,02	BDI 1	57,23	26.154,11
1.6.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	70,00	74,82	BDI 1	95,11	6.657,70
1.6.4.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 10/2015	M	22,40	73,09	BDI 1	92,91	2.081,18
1.7.			REVESTIMENTO						56.413,28
1.7.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM Rolo para textura acrílica. ARGAMASSA TRAÇO 1-4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	168,00	5,73	BDI 1	7,28	1.223,04
1.7.2.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	168,00	45,24	BDI 1	57,51	9.661,68
1.7.3.	SINAPI	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	389,00	92,07	BDI 1	117,04	45.528,56
1.8.			PINTURA						40.491,66
1.8.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	100,00	2,07	BDI 1	2,63	263,00
1.8.2.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF. 06/2014	M2	220,00	17,80	BDI 1	22,63	4.978,60
1.8.3.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF. 05/2021	M2	1.028,83	24,55	BDI 1	31,21	32.109,78
1.8.4.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	117,00	21,11	BDI 1	26,84	3.140,28
1.9.			PAVIMENTAÇÃO						68.679,61

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA		
LOCALIDADE SINAPI* FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO	BDI 1 27,12%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA									
1.9.1.	SINAPI	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	389,00	39,35	BDI 1	50,02	19.457,78
1.9.2.	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	389,00	41,67	BDI 1	52,97	20.605,33
1.9.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	85,86	108,99	BDI 1	138,55	11.895,90
1.9.4.	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	218,00	60,34	BDI 1	76,70	16.720,60
1.10.			INSTALAÇÕES HIDRAULICA						30.763,24
1.10.1.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,00	54,60	BDI 1	69,41	5.552,80
1.10.2.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	418,02	BDI 1	531,39	4.251,12
1.10.3.	SINAPI	11781	ASSENTO VASO SANITÁRIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00	72,35	BDI 1	91,97	735,76
1.10.4.	SINAPI	89957	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	127,45	BDI 1	162,01	2.592,16
1.10.5.	SINAPI	100860	BANCADE MARMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSIVE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	67,74	BDI 1	86,11	344,44
1.10.6.	SINAPI	86947	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00	1.183,03	BDI 1	1.503,87	6.015,48
1.10.7.	SINAPI	36205	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	4,00	170,37	BDI 1	216,57	866,28
1.10.8.	SINAPI	11758	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	49,25	BDI 1	62,61	250,44
1.10.9.	SINAPI	37401		UN	4,00	51,27	BDI 1	65,17	260,68

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO
			BDI 1 27,12%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA									
1.10.10.	SINAPI	89672	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	43,05	BDI 1	54,73	218,92
1.10.11.	SINAPI	34637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	225,28	BDI 1	286,38	286,38
1.10.12.	SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00	51,27	BDI 1	65,17	521,36
1.10.13.	SINAPI	39362	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUENTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	3.400,10	BDI 1	4.322,21	4.322,21
1.10.14.	SINAPI	98088	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUENTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.232,32	BDI 1	4.108,93	4.108,93
1.10.15.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	72,12	BDI 1	91,68	366,72
1.10.16.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	13,68	BDI 1	17,39	69,56
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICA						22.798,31
1.11.1.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	42,00	220,02	BDI 1	279,69	11.746,98
1.11.2.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	7,00	174,79	BDI 1	222,19	1.555,33
1.11.3.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	20,22	BDI 1	25,70	257,00
1.11.4.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00	159,66	BDI 1	202,96	6.494,72
1.11.5.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	91,87	BDI 1	116,79	116,79
1.11.6.	SINAPI	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	2.066,94	BDI 1	2.627,49	2.627,49
1.12.			SISTEMA PREVENTIVO						1.044,56
1.12.1.	SINAPI	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	4,00	143,04	BDI 1	181,83	727,32
1.12.2.	SINAPI	38774	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	4,00	23,11	BDI 1	29,38	117,52

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPORTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÁ PAULA		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÁ PAULA	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO	BDI 1 27,12%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.12.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	39,28	BDI 1	49,93	199,72
									389.478,40
									RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM RETIRO
Local _____
sexta-feira, 17 de dezembro de 2021
Data _____

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREAT/CAU: 026768-0
ART/IRRT: 0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RE	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ	389.478,40	% Período:	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	21.804,38	% Período:	100,00%	40,90%	21,17%	24,59%								
1.2.	INFRA ESTRUTURA - SAPATAS	12.479,60	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRA ESTRUTURA VIGAS BALDRAMES	11.696,76	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRA ESTRUTURA PILARES E VIGAS DE	11.882,88	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	PAREDES E ABERTURAS	63.643,73	% Período:	50,00%	100,00%										
1.6.	COBERTURA	47.780,39	% Período:	100,00%	100,00%										
1.7.	REVESTIMENTO	56.413,28	% Período:	100,00%	100,00%	50,00%									
1.8.	PINTURA	40.491,66	% Período:	50,00%	50,00%										
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	88.679,61	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	30.763,24	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
1.11.	INSTALAÇÕES ELETRICA	22.798,31	% Período:		50,00%	50,00%	50,00%								
1.12.	SISTEMA PREVENTIVO	1.044,56	% Período:			50,00%	50,00%								
Total: R\$ 389.478,40															
Período:				%:	13,33%	40,90%	21,17%	24,59%							
Repasse:					33.328,02	102.257,36	52.929,29	61.485,33							
Contrapartida:					18.594,16	57.050,77	29.529,97	34.303,50							
Outros:					-	-	-	-							
Investimento:					51.922,18	159.308,12	82.459,26	95.788,84							
Acumulado:				%:	13,33%	54,23%	75,41%	100,00%							
Repasse:					33.328,02	135.585,38	188.514,67	250.000,00							
Contrapartida:					18.594,16	75.644,93	105.174,90	139.478,40							
Outros:					-	-	-	-							
Investimento:					51.922,18	211.230,30	293.689,56	389.478,40							

BOM RETIRO

Local

sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT:



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO	VALORES CONTRATADOS (R\$):	
APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA			RECURSO (SELECIONAR)	REPASSE 250.000,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 389.478,40

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA				LOTE 1	250.000,00	139.478,40	-	389.478,40
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								250.000,00 (64,19%)	139.478,40 (35,81%)	- (0,00%)	389.478,40 (100,00%)

Observações:

BOM RETIRO
Local

sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

Data

Representante Tomador
 Nome: ALBINO GOLCALVES PADILHA
 Cargo: PREFEITO