

PROPOSTANTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
 DESCRIÇÃO DO LOTE: EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA
 APELIDO DO EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA
 MUNICÍPIO: BOM RETIRO

CONCORRÊNCIA 01/2022
 PROCESSO LICITATORIO: 09/2022

EMPRESA: LUCIANO DA SILVA GOETTEN
 CNPJ: 33.314.316/0001-07
 AV JORGE LACERDA 441, SALA 02
 RIO DO SUL -SC

1.	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO CRECHE IRMÃ PAULA	R\$ 387.817,71	% Período:	13%	R\$ 50.261,49	R\$ 159.308,12	41%	R\$ 82.459,26	21%	R\$ 95.788,84	25%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 20.143,69	% Período:	100%	R\$ 20.143,69	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
1.2.	INFRA ESTRUTURA - SAPATAS	R\$ 12.479,60	% Período:	100%	R\$ 12.479,60	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
1.3.	INFRA ESTRUTURA VIGAS BALDRAMES	R\$ 11.696,76	% Período:	100%	R\$ 11.696,76	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
1.4.	SUPRA ESTRUTURA PILARES E VIGAS DE AMARAÇÃO	R\$ 11.882,88	% Período:	50%	R\$ 5.941,44	R\$ 5.941,44	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
1.5.	PAREDES E ABERTURAS	R\$ 63.643,73	% Período:	0%	R\$ -	R\$ 63.643,73	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
1.6.	COBERTURA	R\$ 47.780,39	% Período:	0%	R\$ -	R\$ 47.780,39	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
1.7.	REVESTIMENTO	R\$ 56.413,28	% Período:	0%	R\$ -	R\$ 28.206,64	50%	R\$ 28.206,64	50%	R\$ -	0%
1.8.	PINTURA	R\$ 40.491,66	% Período:	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ 40.491,66	100%	R\$ -	0%
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 68.679,61	% Período:	0%	R\$ -	R\$ 13.735,92	20%	R\$ 27.471,84	40%	R\$ 27.471,84	40%
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	R\$ 30.763,24	% Período:	0%	R\$ -	R\$ 15.381,62	50%	R\$ 15.381,62	50%	R\$ -	0%
1.11.	INSTALAÇÕES ELETRICA	R\$ 22.798,31	% Período:	0%	R\$ -	R\$ 11.399,16	50%	R\$ 11.399,16	50%	R\$ -	0%
1.12.	SISTEMA PREVENTIVO	R\$ 1.044,56	% Período:	0%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ 1.044,56	100%	R\$ -	0%
Período:			%:	13%	R\$ -	R\$ -	41%	R\$ -	21%	R\$ -	25%
Repassar:				0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida:				0	0	0	0	0	0	0	0
Outros:				0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento:		R\$ 50.261,49		R\$ 159.308,12	R\$ 82.459,26	R\$ 95.788,84					
%:		13%		54%	75%	100%					
Repassar:											
Contrapartida:											
Outros:		0		0	0	0		0	0	0	0
Investimento:		R\$ 50.261,49		R\$ 209.569,61	R\$ 292.028,87	R\$ 387.817,71					

Acumulado:

BOM RETIRO, 23 DE FEVEREIRO DE 2022

WILSON

Assinado de forma digital

RICARDO

por WILSON RICARDO

LUCIANO DA SILVA GOETTEN
 CNPJ 33.314.316/0001-07

HECKMANN:02
 0
 HECKMANN:0263728790

HECKMANN:02
637287900

Dados: 2022.02.22
 14:48:21 -03'00'



1.2.2.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM PROFUNDIDADE ATE 3,00 METROS	M	66,00	14,00	BDI 1	17,80	1.174,80
1.3.	INFRA ESTRUTURA VIGAS BALDRAMES	-	-	-	BDI 1	-	11.696,76
1.3.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,27	2.526,42	BDI 1	3.211,59	10.501,90
1.3.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	24,51	38,35	BDI 1	48,75	1.194,86
1.4.	SUPRA ESTRUTURA PILARES E VIGAS DE AMARAÇÃO	-	-	-	BDI 1	-	11.882,88
1.4.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,70	2.526,42	BDI 1	3.211,59	11.882,88
1.5.	PAREDES E ABERTURAS	-	-	-	BDI 1	-	63.643,73
1.5.1.	ALVENARIA TIPOLO A VISTA	m2	147,00	85,00	BDI 1	108,05	15.883,35
1.5.2.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,76	800,04	BDI 1	1.017,01	11.960,04
1.5.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	26,00	1.025,89	BDI 1	1.304,11	33.906,86
1.5.4.	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	11,76	126,66	BDI 1	161,01	1.893,48
1.6.	COBERTURA	-	-	-	BDI 1	-	47.780,39
1.6.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	457,00	22,18	BDI 1	28,20	12.887,40
1.6.2.	TELHAMAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	457,00	45,02	BDI 1	57,23	26.154,11
1.6.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,00	74,82	BDI 1	95,11	6.657,70



1.6.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,40	73,09	BDI 1	92,91	2.081,18
1.7.	REVESTIMENTO	-	-	-	BDI 1	-	56.413,28
1.7.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	168,00	5,73	BDI 1	7,28	1.223,04
1.7.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	168,00	45,24	BDI 1	57,51	9.661,68
1.7.3.	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	389,00	92,07	BDI 1	117,04	45.528,56
1.8.	PINTURA	-	-	-	BDI 1	-	40.491,66
1.8.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	100,00	2,07	BDI 1	2,63	263,00
1.8.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	220,00	17,80	BDI 1	22,63	4.978,60
1.8.3.	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	1.028,83	24,55	BDI 1	31,21	32.109,78
1.8.4.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	117,00	21,11	BDI 1	26,84	3.140,28
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	BDI 1	-	68.679,61
1.9.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	389,00	39,35	BDI 1	50,02	19.457,78
1.9.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	389,00	41,67	BDI 1	52,97	20.605,33

1.9.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	85,86	108,99	BDI 1	138,55	11.895,90
1.9.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	218,00	60,34	BDI 1	76,70	16.720,60
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	-	-	-	BDI 1	-	30.763,24
1.10.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,00	54,60	BDI 1	69,41	5.552,80
1.10.2.	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	418,02	BDI 1	531,39	4.251,12
1.10.3.	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	8,00	72,35	BDI 1	91,97	735,76
1.10.4.	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	16,00	127,45	BDI 1	162,01	2.592,16
1.10.5.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	67,74	BDI 1	86,11	344,44
1.10.6.	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.183,03	BDI 1	1.503,87	6.015,48
1.10.7.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	170,37	BDI 1	216,57	866,28
1.10.8.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	4,00	49,25	BDI 1	62,61	250,44
1.10.9.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	51,27	BDI 1	65,17	260,68
1.10.10.	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LÁTÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E	UN	4,00	43,05	BDI 1	54,73	218,92
1.10.11.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	225,28	BDI 1	286,38	286,38
1.10.12.	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLA O	UN	8,00	51,27	BDI 1	65,17	521,36





1.12.3.	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	39,28	BDI 1	49,93	199,72
---------	---	----	------	-------	-------	-------	--------

VALOR POR EXTENSO: R\$ 387.817,72 (trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e dezessete reais e setenta e dois centavos)

BOM RETIRO, 23 DE FEVEREIRO DE 2022

LUCIANO DA SILVA GOETTEN
CNPJ 33.314.316/0001-07

WILSON
RICARDO
HECKMANN:02
637287900

Assinado de forma digital
por WILSON RICARDO
HECKMANN:0263728790
0
Dados: 2022.02.22
14:33:21 -03'00'