

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Bom Retiro

Empreendimento

Pavimentação Pátio do Parque de Exposições.

Nº do contrato


820.268/2015-0

Programa

MINISTÉRIO DO TURISMO.

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)			Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI		
1	PATIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES "DIETER WILHELM HORNING"							
1.1	DRENAGEM PLUVIAL: Tubo de concreto simples Ø 300,0mm p/drenagem, fornecimento, instalação escavação 1m³/m e transporte.	ml	197,00	62,46	26,87	79,24	15.610,28	composição
1.2	Lastro de brita nº 2 ou 25,0 mm para assentamento de tubos, e= 8,0 cm.	m³	4,73	81,53	26,87	103,44	489,27	SINAP 74164/ 004
1.3	Reaterro c/material granular com retroescavadeira, reaproveitado e adensado	m³	38,61	8,80	26,87	11,16	430,89	SINAP 73964/ 005
1.4	Caixa Coleta c/blocos preenchidos de conc. simples e grelha de concreto.	unid.	9,00	659,98	26,87	837,32	7.535,88	SICRC 2 S 04 960 02
2	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS PAVER - E=6,0CM							
2.1	Serviços Topograficos de pavimentação.	m²	3.350,44	0,30	26,87	0,38	1.273,17	SINAP 78472.
2.2	Corte e Aterro Compensado	m³	199,28	6,82	26,87	8,65	1.723,77	SINAP 79473.
2.3	Compactação sub-leito 100% Procto Normal.	m²	3.350,44	4,13	26,87	5,24	17.556,31	SINAP 41722.
2.4	Base brita graduada, mat., transp., espalhar e compactar - e= 8,0 cm.	m³	219,68	95,46	26,87	121,11	26.605,44	SINAP 73710.
2.5	Piso com Blokrat h=6,0cm pré fabricado Fck=35Mpa, inclusive colchão de pó de pedra aplicação, compactação e transporte.	m²	2.716,42	50,00	26,87	63,44	172.329,68	Composição
2.6	Travamento com areia media e= 1,0 cm.	m³	33,50	86,45	26,87	109,68	3.674,28	SINAP 73692.
2.7	Piso podotátil direcional (0,20 x 0,20)cm - fck= 35Mpa - e= 6,0 cm	m²	27,70	60,96	26,87	77,34	2.142,32	Composição
2.8	Piso podotátil alerta (0,20 x 0,20)cm - fck= 35Mpa - e= 6,0 cm	m²	1,88	60,96	26,87	77,34	145,40	Composição
2.9	Viga de concreto simples acabamento e travamento interno da calçada.	m³	1,60	339,45	26,87	430,66	689,06	SINAP 83532.
2.10	Meio Fio de concreto pré moldado (12X15X30X100) cm, rejunte de argamass 1:4 cimento/areia, incluindo transporte, escavação e reaterro para confecção do canteiro de flores.	ml	62,00	34,24	26,87	43,44	2.693,28	SINAP 74223/1
3	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO							
3.1	Placa R-10; "Proibido transito de Veiculos" - semi refletiva. (Ø=0,50m)	m2	0,59	200,90	26,87	254,88	150,38	ICROE 4S0620001
3.2	Tubo aço galv. c/costura DIN 2440 NBR 5580 Classe Média Ø 2,0" (50mm) e=3,65mm - 5,10Kg/m	ml	9,00	33,56	26,87	42,58	383,22	SINAP 7696.
				TOTAL		253.432,63		

Obs.: Declaramos que os encargos sociais relativo a mao de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI - JAN 2016 E SICRO2 JULHO 2015.

Prefeitura Municipal de Bom Retiro

 Alvaro Gonçalves Padilha
 Prefeito Municipal


 Aristival Guedes Filho
 Engº Civil - CREA 14.081-5
 LAGES - SC

Responsável técnico pelos itens:

Responsável técnico pelos itens:

30-mar-16
Data

BDI 26,87%

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F Exclusivamente outras fontes

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato 820.268/2015-0

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Bom Retiro

Empreendimento

Pavimentação Pátio do Parque de Exposições.

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	50,00	50,00	50,00	100,00																					
2	50,00	50,00	50,00	100,00																					
3																									
TOT. (%)	49,89	49,89	50,11	100,00																					
Recurso		121.618,39		122.131,61																					
C. Fin.		4.831,12		4.851,51																					
C. Fis.																									
Outras F.																									
TOT. (R\$)		126.449,51		126.983,12																					


 Asserval Guedes Filho
 Engº Civil - CREA 14.081-5
 LAGES - SC

Responsável técnico
pelos itens:

30-mar-16
Data

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO


Nº do contrato 820.268/2015-0

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de Bom Retiro Empreendimento Pavimentação Pátio do Parque de Exposições.

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasso	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
1	DRENAGEM PLUVIAL:			23.146,85	919,47			24.066,32	9,50
2	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS PAVER - E=6,0CM			220.089,94	8.742,77			228.832,71	90,29
3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			513,21	20,39			533,60	0,21
TOTAIS									
				243.750,00	9.682,63			253.432,63	100,00

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente _____

Data 30-mar-16


Assisbal Guedes Filho
 Engº Civil - CREA 14.081-5
 LAGES - SC