

Data de referência 30-mar-16

## ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Prefeitura Municipal de Bom Retiro		
Empreendimento	Pavimentação Pátio do Parque de Exposições.		
Nº do contrato	820.268/2015-0	Programa	MINISTÉRIO DO TURISMO.

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)			Total	Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI			
	PATIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES "DIETER WILHELM HORNUNG"								
1	DRENAGEM PLUVIAL:								
1.1	Tubo de concreto simples Ø 300,0mm p/drenagem, fornecimento, instalação escavação 1m³/m e transporte.	ml	197,00	62,46	26,87	79,24	15.610,28		composição
1.2	Lastro de brita nº 2 ou 25,0 mm para assentamento de tubos, e= 8,0 cm.	m³	4,73	81,53	26,87	103,44	489,27	SINAP	74164/ 004
1.3	Reaterro c/material granular com retroescavadeira, reaproveitado e adensado.	m³	38,61	8,80	26,87	11,16	430,89	SINAP	73964/ 005
1.4	Caixa Coleta c/blocos preenchidos de conc. simples e grelha de concreto.	unid.	9,00	659,98	26,87	837,32	7.535,88	SICRC	2 S 04 960 02
2	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS PAVER - E=6,0CM								
2.1	Serviços Topograficos de pavimentação.	m²	3.350,44	0,30	26,87	0,38	1.273,17	SINAP	78472.
2.2	Corte e Aterro Compensado	m³	199,28	6,82	26,87	8,65	1.723,77	SINAP	79473.
2.3	Compactação sub-leito 100% Procto Normal.	m²	3.350,44	4,13	26,87	5,24	17.556,31	SINAP	41722.
2.4	Base brita graduada, mat., transp., espalhar e compactar - e= 8,0 cm.	m³	219,68	95,46	26,87	121,11	26.605,44	SINAP	73710.
2.5	Piso com Blokret h=6,0cm pré fabricado Fck=35Mpa, inclusive colchão de pó de pedra aplicação, compactação e transporte.	m²	2.716,42	50,00	26,87	63,44	172.329,68		Composição
2.6	Travamento com areia media e= 1,0 cm.	m³	33,50	86,45	26,87	109,68	3.674,28	SINAP	73692.
2.7	Piso podotátil direcional (0,20 x 0,20)cm - fck= 35Mpa - e= 6,0 cm	m²	27,70	60,96	26,87	77,34	2.142,32		Composição
2.8	Piso podotátil alerta (0,20 x 0,20)cm - fck= 35Mpa - e= 6,0 cm	m²	1,88	60,96	26,87	77,34	145,40		Composição
2.9	Viga de concreto simples acabamento e travamento interno da calçada.	m³	1,60	339,45	26,87	430,66	689,06	SINAP	83532.
2.10	Meio Fio de concreto pré moldado (12X15X30X100) cm, rejunte de argamassa 1:4 cimento/areia, incluindo transporte, escavação e reaterro para confecção do canteiro de flores.	ml	62,00	34,24	26,87	43,44	2.693,28	SINAP	74223/1
3	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO								
3.1	Placa R-10, "Proibido transito de Veículos" - semi refletiva. (Ø=0,50m)	m2	0,59	200,90	26,87	254,88	150,38	ICROS	4S0620001
3.2	Tubo aço galv. c/costura DIN 2440 NBR 5580 Classe Média Ø 2,0" (50mm) e=3,65mm - 5,10Kg/m	ml	9,00	33,56	26,87	42,58	383,22	SINAP	7696.
	Obs.: Declaramos que os encargos sociais relativo a mao de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI - JAN 2016 E SICRO2 JULHO 2015.								

