

Agente Promotor	Número do Contrato
Prefeitura Municipal de Bom Retiro	820.268/2015
Empreendimento	
Pavimentação com paver pátio do Parque de Exposições "Dieter Wilhelm Hornung" .	
Localização	Programa
Br- 282 - km 122 - Bom Retiro - SC.	Ministério do Turismo.



Logotipo

Item	Nome Data-base Un	Referências	Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento	Unid.	Coefficiente	Custo Unitário	Total	
Composição 01	Drenagem Pluvial com Tubos de Concreto simples PS-2 Ø 300,00mm; instalação, escavação 1,0m³/m e transporte. (DMT-45 Km)	00007790 - SINAPI	Tubos de concreto simples classe PS2, PB NBR-8090 DN 300MM	m	1,00	20,61	20,61	
		00073413 - SINAPI	Escavação Mec. Valas N. Escor. Até 1,50m C/Retro Mat. 1ª Com	m³	1,00	13,94	13,94	
		00092808 - SINAPI	Assentamento de Tubos de Concreto para redes coletoras de águas pluviais DN 300MM Simples ou Armado Junta rígida.	m	1,00	27,91	27,91	
	Data-base:					Total sem BDI	R\$ 62,46	
	Unidade:					BDI (%)	R\$ -	
	Critérios Adotados:					Desconto Global (%)	R\$ -	
TOTAL							R\$ 62,46	

Item	Nome Data-base Un	Referências	Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento	Unid.	Coefficiente	Custo Unitário	Total
Composição 02	Piso Podotatil C/Blokret cinza liso - (0,10 x0,20 x0,06)m	00004741 - SINAPI	Pó de Pedra - Posto na Pedreira	m³	0,06	52,50	3,15
		00004750 - SINAPI	Pedreiro	H.	0,16	14,10	2,26
		00006111 - SINAPI	Servente	H.	0,35	10,13	3,55
		000036155 - SINAPI	Blokret Retangular P/Pavimentação de calçadas em Conc. Simples 35Mpa - (0,10 x0,20 x0,06)m.	Unid.	50,00	0,82	41,04
	Data-base:					Total sem BDI	R\$ 50,00
	Unidade:					BDI (%)	R\$ -
	Critérios Adotados:					Desconto Global (%)	R\$ -
TOTAL							R\$ 50,00

Item	Nome Data-base Un	Referências	Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento	Unid.	Coefficiente	Custo Unitário	Total
Composição 03	Piso Podotatil C/Blokret pigmentado vermelho - (0,20 x0,20 x0,06)m	00004741 - SINAPI	Pó de Pedra - Posto na Pedreira	m³	0,06	52,50	3,15
		00004750 - SINAPI	Pedreiro	H.	0,16	14,10	2,26
		00006111 - SINAPI	Servente	H.	0,35	10,13	3,55
		00036156 - SINAPI	Blokret Retangular P/Pavimentação de calçadas em Conc. Simples 35Mpa - (0,10 x0,20 x0,06)m.	Unid.	50,00	1,04	52,00
	Data-base:					Total sem BDI	R\$ 60,96
	Unidade:					BDI (%)	R\$ -
	Critérios Adotados:					Desconto Global (%)	R\$ -
TOTAL							R\$ 60,96

30/03/2016
Data

Responsável Técnico
Nome: Asdrubal Guedes Filho
Registro: Eng. Civil - Crea - 14.081-5
ART - 5678516-1