

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO			No do Contrato de Repasse - 1000044-84/2012-0			
Empreendimento (Nome/Apelido) CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO		Município BOM RETIRO			UF SC	
Programa MTUR INFRAESTRUTURA TURISTICA		Gestor (Ministério)		Data-Bse (mês de referência) FEVEREIRO/2014		
DESCRIÇÃO	QTE	TIPO	R\$ EMPRESA A	R\$ EMPRESA B	R\$ EMPRESA C	R\$ MÉDIO
LIGAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ÁGUA COM REDE DE ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS, PADRÃO CASAN.	1	UND	822,18	793,14	798,36	798,36
BARRA COM ROSCA D = 1'	1	M	10,90	10,20	9,80	10,20
CRIVO DE SUCCÃO 42x42 PARA NICHOS QUADRADROS	1	UND	601,60	590,10	600,20	600,20
CAIXA DEPASSAGEM DE BORDA	1	UND	210,33	215,23	215,63	215,23
GRADE DE NÍVEL MÁXIMO	1	UND	135,17	140,47	127,77	135,17
BOMBA PRÉ-FILTRO 1500 L/H X 2,0 CVT BIFÁSICO 220/380 V	1	UND	1604,90	1820,10	1736,20	1736,20
HOLOFOTE (REFLETOR) SUB-ÁQUATICO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1	UND	202,00	186,50	205,50	202,00
MANGUEIRA LUNINOSA DE LAMPADAS DE LED, DOIS FIOS, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, Ø = 13 MM, NO MINIMO 36 LED'S P/ METRO. INCLUINDO FONTES E CABOS.	1	UND	9,05	8,55	8,35	8,55
ESTRUTURA METÁLICA, SIMBOLIZANDO UM PINHEIRO ARAUCÁRIA, COM O TRONCO EM CHAPA DE AÇO E = 7,00 MM, GALVANIZADO A FOGO, A COPA EM ALUMINIO COMPOSTO, E = 3,00 MM, ACOMPANHA FERRAGEM DO CONTRA-VENTO GALVANIZADO A FOGO, PINTURA DA ESTUTURA COM UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E QUATRO DEMÃOS DE PINTURA AUTOMOTIVA PU, INCLUSO MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO.	1	UND	47622,00	50126,00	49000,00	49000,00
GALVANIZAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA A FOGO - NBR 6323	1	KG	2,70	2,76	2,88	2,76
LETRAS EM CAIXA ALTA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESPESSURA = 1,55 MM, PINTADO BRANCO, ALTURA = 350 MM, PROFUNDIDADE = 35 MM.	1	UND	280,34	274,90	274,32	274,90

LETRAS EM CAIXA ALTA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESPESSURA = 1,55 MM, PINTADO BRANCO, ALTURA = 250 MM, PROFUNDIDADE = 25 MM.	1	UND	193,28	201,32	198,53	198,53
PLOTAGEM COM ADESIVO AUTO-COLONTE, DE IMAGENS FORNECIDAS PELA PREFEITURA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	1	M <sup>2</sup>	170,00	169,50	164,50	169,50
CHAPA DE A.C.M. (ALUMINIO COMPOSTO) ESPESSURA 3 MM., PARA REVESTIMENTO DA ESTRUTURA METALICA, NAS CORES E FORMAS DOS PROJETOS + 15% DE PERDAS.	1	M <sup>2</sup>	289,00	288,90	290,00	289,00
MÃO DE OBRA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO PORTICO	1	M	31,45	33,70	31,00	31,45

EMPRESA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CONTATO	FONE	DATA ORÇAMENTO
A	POLIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	80.113.004/0001-15	VALCIR	48 8814-6992	12/05/2014
B	LEPI INDUSTRIA E COMERCIO DE RELÓGIOS LTDA. ME.	04.683.763/001-35	SERGIO	47 3275-3277	09/05/2014
C	SUPORE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.599.399/0001-67	ALEXANDRE	48 3296-0007	13/05/2014

Bom Retiro/SC, 14 de maio de 2014.

Responsável Técnico: **RANDEL ROBSON BECKER**  
CAU: A61214-6