



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO/SC	BDI 1 24,11%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL									571.037,62	
1.			PONTE PARAISO DA SERRA					-	278.254,11	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	9.823,86	
1.1.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140,00	38,70	BDI 1	48,03	6.724,20	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	832,50	BDI 1	1.033,22	3.099,66	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO					-	5.122,67	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	C005	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	4.127,52	BDI 1	5.122,67	5.122,67	RA
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.947,05	
1.3.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	315,01	BDI 1	390,96	1.125,96	RA
1.3.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	30,40	90,22	BDI 1	111,97	3.403,89	RA
1.3.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	28,55	BDI 1	35,43	1.417,20	RA
1.4.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	5.601,80	
1.4.1.	SINAPI	102325	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	144,00	15,67	BDI 1	19,45	2.800,80	RA
1.4.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	100,00	22,57	BDI 1	28,01	2.801,00	RA
1.5.			SAPATA (2X)					-	32.739,99	
1.5.1.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	22,80	111,16	BDI 1	137,96	3.145,49	RA
1.5.2.	SINAPI	104928	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	50,00	158,02	BDI 1	196,12	9.806,00	RA
1.5.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	275,20	12,87	BDI 1	15,97	4.394,94	RA
1.5.4.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	13,12	945,36	BDI 1	1.173,29	15.393,56	RA
1.6.			CORTINA (2X)					-	19.175,98	
1.6.1.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	82,00	45,81	BDI 1	56,85	4.661,70	RA
1.6.2.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	458,00	11,75	BDI 1	14,58	6.677,64	RA
1.6.3.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	232,40	9,87	BDI 1	12,25	2.846,90	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO/SC	BDI 1 24,11%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL									571.037,62	
1.6.4.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	5,65	711,58	BDI 1	883,14	4.989,74	RA
1.7.			LONGARINAS DE CONCRETO					-	121.622,98	
1.7.1.	COMPOSIÇÃO	C001	LONGARINA PRÉ MOLDADA 1 DE CONCRETO ARMADO SESSÃO I, H: 0,80M, C: 11,00 M, CONFORME PROJETO	UNIDADE	4,00	12.680,74	BDI 1	15.738,07	62.952,28	RA
1.7.2.	SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm	2.400,00	0,70	BDI 1	0,87	2.088,00	RA
1.7.3.	SICRO	5914635	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural	tkm	384,00	1,10	BDI 1	1,37	526,08	RA
1.7.4.	SICRO	3806421	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	un	4,00	4.724,89	BDI 1	5.864,06	23.456,24	RA
1.7.5.	SICRO	5915401	Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 500 a 750 kN em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t	un	4,00	6.493,39	BDI 1	8.058,95	32.235,80	RA
1.7.6.	SICRO	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	3,20	91,80	BDI 1	113,93	364,58	RA
1.8.			PRÉ LAJE E TABULEIRO					-	63.731,98	
1.8.1.	COMPOSIÇÃO	C003	PRÉ-LAJE L1 TRELIÇADA EM CONCRETO DIMENSÕES 1,05 X 1,00 M, CONFORME PROJETO	UNIDADE	33,00	1.151,92	BDI 1	1.429,65	47.178,45	RA
1.8.2.	SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm	990,00	0,70	BDI 1	0,87	861,30	RA
1.8.3.	SICRO	5914635	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural	tkm	158,40	1,10	BDI 1	1,37	217,01	RA
1.8.4.	SICRO	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	9,90	63,25	BDI 1	78,50	777,15	RA
1.8.5.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	46,20	57,08	BDI 1	70,84	3.272,81	RA
1.8.6.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	9,24	673,51	BDI 1	835,89	7.723,62	RA
1.8.7.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	283,00	10,54	BDI 1	13,08	3.701,64	RA
1.9.			GUARDA RODAS					-	9.304,63	
1.9.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	17,60	102,82	BDI 1	127,61	2.245,94	RA
1.9.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	265,00	12,43	BDI 1	15,43	4.088,95	RA
1.9.3.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,30	725,10	BDI 1	899,92	2.969,74	RA
1.10.			COMPLEMENTARES					-	60,50	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO/SC	BDI 1 24,11%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL										
									571.037,62	
1.10.1.	SICRO	4915672	Limpeza de ponte	m	11,00	4,43	BDI 1	5,50	60,50	RA
1.11.			DESMOBILIZAÇÃO						5.122,67	
1.11.1.	COMPOSIÇÃO	C006	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	4.127,52	BDI 1	5.122,67	5.122,67	RA
2.			PONTE TRES PONTAS						-	
2.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
2.1.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140,00	38,70	BDI 1	48,03	6.724,20	RA
2.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	832,50	BDI 1	1.033,22	3.099,66	RA
2.2.			MOBILIZAÇÃO						-	
2.2.1.	COMPOSIÇÃO	C005	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	4.127,52	BDI 1	5.122,67	5.122,67	RA
2.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	
2.3.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	315,01	BDI 1	390,96	1.125,96	RA
2.3.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	32,40	90,22	BDI 1	111,97	3.627,83	RA
2.3.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	28,55	BDI 1	35,43	1.417,20	RA
2.4.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						-	
2.4.1.	SINAPI	102325	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	100,00	15,67	BDI 1	19,45	1.945,00	RA
2.4.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	100,00	22,57	BDI 1	28,01	2.801,00	RA
2.5.			SAPATA (2X)						-	
2.5.1.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	22,80	111,16	BDI 1	137,96	3.145,49	RA
2.5.2.	SINAPI	104928	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	50,00	158,02	BDI 1	196,12	9.806,00	RA
2.5.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	275,20	12,87	BDI 1	15,97	4.394,94	RA
2.5.4.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	13,12	945,36	BDI 1	1.173,29	15.393,56	RA
2.6.			CORTINA (2X)						-	
2.6.1.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	82,00	45,81	BDI 1	56,85	4.661,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO/SC	BDI 1 24,11%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL									571.037,62	
2.6.2.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	458,00	11,75	BDI 1	14,58	6.677,64	RA
2.6.3.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	232,40	9,87	BDI 1	12,25	2.846,90	RA
2.6.4.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	5,65	711,58	BDI 1	883,14	4.989,74	RA
2.7.			LONGARINAS DE CONCRETO					-	127.701,68	
2.7.1.	COMPOSIÇÃO	C004	LONGARINA PRÉ MOLDADA 2 DE CONCRETO ARMADO SESSÃO I, H: 0,80M, C: 12,00 M, CONFORME PROJETO	UNIDADE	4,00	13.833,86	BDI 1	17.169,20	68.676,80	RA
2.7.2.	SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm	2.400,00	0,70	BDI 1	0,87	2.088,00	RA
2.7.3.	SICRO	5914635	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural	tkm	576,00	1,10	BDI 1	1,37	789,12	RA
2.7.4.	SICRO	3806421	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	un	4,00	4.724,89	BDI 1	5.864,06	23.456,24	RA
2.7.5.	SICRO	5915401	Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 500 a 750 kN em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t	un	4,00	6.493,39	BDI 1	8.058,95	32.235,80	RA
2.7.6.	SICRO	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	4,00	91,80	BDI 1	113,93	455,72	RA
2.8.			PRÉ LAJE E TABULEIRO					-	69.634,65	
2.8.1.	Composição	C003	PRÉ-LAJE L1 TRELIÇADA EM CONCRETO DIMENSÕES 1,05 X 1,00 M, CONFORME PROJETO	UNIDADE	36,00	1.151,92	BDI 1	1.429,65	51.467,40	RA
2.8.2.	SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm	1.080,00	0,70	BDI 1	0,87	939,60	RA
2.8.3.	SICRO	5914635	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural	tkm	259,20	1,10	BDI 1	1,37	355,10	RA
2.8.4.	SICRO	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	10,80	63,25	BDI 1	78,50	847,80	RA
2.8.5.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	50,40	57,08	BDI 1	70,84	3.570,34	RA
2.8.6.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	10,08	673,51	BDI 1	835,89	8.425,77	RA
2.8.7.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	308,00	10,54	BDI 1	13,08	4.028,64	RA
2.9.			GUARDA RODAS					-	12.479,02	
2.9.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	19,20	102,82	BDI 1	127,61	2.450,11	RA
2.9.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	440,00	12,43	BDI 1	15,43	6.789,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BOM RETIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL	MUNICÍPIO / UF BOM RETIRO/SC	BDI 1 24,11%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL									571.037,62	
2.9.3.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,60	725,10	BDI 1	899,92	3.239,71	RA
2.10.			COMPLEMENTARES					-	66,00	
2.10.1.	SICRO	4915672	Limpeza de ponte	m	12,00	4,43	BDI 1	5,50	66,00	RA
2.11.			DESMOBILIZAÇÃO					-	5.122,67	
2.11.1.	COMPOSIÇÃO	C006	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	4.127,52	BDI 1	5.122,67	5.122,67	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM RETIRO/SC
Local
quarta-feira, 3 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES
CREA/CAU: 172357-5
ART/RRT: 0